

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej

Zawiercie 23.01.2018 r.

Nr sprawy WOŚGM.1431.1.2018
Nr dokumentu WOŚGM.1431.1.1.2018.AM

JODŁA Dawid Kopeć
ul. Budowlanych 66/2
32-602 Oświęcim

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 stycznia 2018 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zawierciu 2018-01-17) w załączeniu przesyłam kserokopię umowy nr rej. centr. 329/2017 z dnia 8 maja 2017 r. na Utrzymanie (w ruchu) i obsługę systemu wodnego i elektrycznego obiektów wodnych tj. fontanny na Placu Jana Pawła II, fontanny „Żabki” przy ul. Leśnej, fontanny granitowej w parku im. Adama Mickiewicza, kaskady wodnej w parku im. Adama Mickiewicza, oraz ciekę wodnego - źródła Warty w Kromotowie.

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Miejskiej
Anna Daniłowska-Trzebia

Załącznik:

- kopia umowy

Kopia:

- Wydział Organizacyjny – w miejscu
- Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej aa.



zawarta w dniu **8 maja 2017 r.** pomiędzy Gminą Zawiercie, z siedzibą w Zawierciu, ulica Leśna 2, w imieniu której działa:

Prezydent Miasta Zawiercie – Witold Grim

przy udziale

Skarbnika Miasta – Arkadiusza Ilskiego

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”

a

Panem Bogdanem Zwierzyńskim prowadzącym działalność pod nazwą „ELEKTROBUD”

Bogdan Zwierzyński z siedzibą Kolonia Klepaczka ul. Transportowa 35, 42-260 Kamienica

Polska w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

NIP: 969-03-28-526

REGON: 277744527

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania, prace polegające na: **Utrzymaniu (w ruchu) i obsłudze systemu wodnego i elektrycznego obiektów wodnych tj. fontanny na Placu Jana Pawła II, fontanny „Żabki” przy ul. Leśnej, fontanny granitowej w parku im. Adama Mickiewicza, kaskady wodnej w parku im. Adama Mickiewicza, oraz ciekę wodnego - źródła Warty w Kromoławie.** Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 26.04.2017 r.
2. Określony w ust. 1 przedmiot umowy będzie obejmował w szczególności prace na następujących obiektach:
 - 1). **fontanna na Placu Jana Pawła II,**
 - a). przygotowanie systemu wodnego i elektrycznego do sezonu 2017 t.j.: zmontowanie systemu hydraulicznego zdemontowanego przed zimą, sprawdzenie pokrywy filtra piaskowego wraz z ewentualną wymianą, wymianę filtra filtracji wstępnej (bawełnianego filtra sznurkowego) - sposób wymiany i użyte materiały wymagają zgodności ze specyfikacją techniczną urządzenia oraz inne czynności niezbędne do uruchomienia fontanny,
 - b). codzienny nadzór nad urządzeniami hydraulicznymi i elektrycznymi,
 - c). codzienny nadzór nad drożnością i szczelnością systemu wodnego wraz ze stosowaniem preparatów chemicznych utrzymujących wodę w czystości sanitarnej – zapewnienie preparatów chemicznych po stronie Wykonawcy,
 - d). co najmniej trzykrotne oczyszczenie w czasie trwania sezonu obsługowego kanału technicznego fontanny tj.: zebranie namotu i innych zanieczyszczeń z kanału,
 - e). bieżące zwalczanie śliskości na nawierzchni wokół fontanny tj. mycie nawierzchni granitowej myjką ciśnieniową wraz z użyciem dedykowanych środków chemicznych do zwalczania glonów, porostów i grzybów,
 - f). wymianę wody w czasie sezonu obsługowego w miarę potrzeb,
 - g). wyłączenie systemu wodnego przed organizowanymi na placu Pana Pawła II imprezami, w szczególności w dniach: 26 maj; 9, 18 i 30 czerwiec; 7 i 21 lipiec; 18 sierpień, 1 i 15 wrzesień 2017 r. oraz załączanie po zakończeniu imprez. Godziny wyłączenia oraz załączenia uzgodnić z organizatorem imprez to jest Miejskim Ośrodkiem Kultury „Centrum”. Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia dodatkowych terminów przerw w pracy fontanny. W tym przypadku Zamawiający każdorazowo w terminie 3 dni powiadomi Wykonawcę o konieczności wyłączenia systemu,
 - h). zabezpieczenie na okres zimowy systemu wodnego i elektrycznego po zakończeniu sezonu obsługowego,

- i). wymiana 2 uszkodzonych lamp systemu RGB typ Profiplane LED 320/DMX/0250719 prod. OASE (podświetlenie strumieni wody) przy czym wymiana nastąpi w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy,
- j). usuwanie wszelkich awarii wraz z wymianą niezbędnych urządzeń i części systemu wodnego, elektrycznego, wentylacyjnego i ogrzewania z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
- k). bieżący nadzór nad utrzymaniem poziomu wód w studzience wodomierzowej poniżej zaworów i wodomierzy,
- l). uszczelnienie wlotu do komory technologicznej w celu wyeliminowania przedostawania się wody opadowej,
- m). przemalowanie ścian komory technologicznej,
- n). doszczelnienie przejścia przewodów technologicznych uszczelnionych łańcuchami Integra w komorze technologicznej,
- o). doszczelnienie obudowy lamp celem eliminacji powstawania skroplin,
- p). comiesięczne sprawdzanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego poprzez wciśnięcie przycisku „TEST”.

2). Fontanna „Żabki” przy ul. Leśnej,

- a). przygotowanie systemu wodnego i elektrycznego do sezonu 2017 to jest zmontowanie systemu hydraulicznego zdemontowanego przed zimą, sprawdzenie pokrywy filtra piaskowego wraz z ewentualną wymianą, wymianę filtra filtracji wstępnej (bawełnianego filtra sznurkowego) - sposób wymiany i użyte materiały wymagają zgodności ze specyfikacją techniczną urządzenia oraz inne czynności niezbędne do uruchomienia fontanny,
- b). codzienny nadzór nad urządzeniami hydraulicznymi i elektrycznymi,
- c). codzienny nadzór nad drożnością i szczelnością systemu wodnego wraz ze stosowaniem preparatów chemicznych utrzymujących wodę w czystości sanitarnej – zapewnienie preparatów chemicznych po stronie Wykonawcy,
- d). pięciokrotną pełną wymianę wody w czasie sezonu obsługowego wraz z każdorazowym umyciem niecki fontanny,
- e). zabezpieczenie na okres zimowy systemu wodnego i elektrycznego po zakończeniu sezonu obsługowego,
- f). usuwanie wszelkich awarii wraz z wymianą niezbędnych urządzeń i części systemu wodnego, elektrycznego, wentylacyjnego i ogrzewania z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
- g). doszczelnienie przejścia przewodów technologicznych uszczelnionych łańcuchami Integra w komorze technologicznej,
- h). comiesięczne sprawdzanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego poprzez wciśnięcie przycisku „TEST”.

3). Fontanna granitowa w Parku im. Adama Mickiewicza,

- a). przygotowanie systemu wodnego i elektrycznego do sezonu 2017,
- b). codzienny nadzór nad urządzeniami hydraulicznymi i elektrycznymi,
- c). codzienny nadzór nad drożnością i szczelnością systemu wodnego wraz z usunięciem wszelkich zanieczyszczeń z niecki fontanny,
- d). wymiana kabla energetycznego YKY min. 3x2,5 mm² o długości ok. 40 mb pomiędzy budynkiem Kawiarni „Bocianówką” i zewnętrzną skrzynką energetyczną przy fontannie,
- e). zabezpieczenie na okres zimowy systemu wodnego i elektrycznego po zakończeniu sezonu obsługowego,
- f). usuwanie wszelkich awarii wraz z wymianą niezbędnych urządzeń i części systemu wodnego i elektrycznego fontanny z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
- g). comiesięczne sprawdzanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego poprzez wciśnięcie przycisku „TEST”.

4). Kaskada wodna w Parku im. Adama Mickiewicza

- a). pozimowy przegląd zieleni towarzyszącej kaskadzie wraz z uzupełnieniem brakujących roślin,
- b). wykonanie nawożenia nawozem otoczkowanym o przedłużonym działaniu,
- c). uzupełnienie żwiru oraz kory na rabatach,
- d). bieżące naprawy obudowy rabat (drewnianych i kamiennych) wraz z wymianą uszkodzonych elementów,
- e). malowanie środkiem chroniącym drewno mostku wraz z wymianą uszkodzonych elementów,
- f). przygotowanie systemu wodnego i elektrycznego do sezonu 2017 t. j.: zmontowanie systemu hydraulicznego zdemontowanego przed zimą, sprawdzenie pokrywy filtra piaskowego wraz z ewentualną wymianą, wymianę filtra filtracji wstępnej (bawełnianego filtra sznurkowego),
- g). codzienny nadzór nad urządzeniami hydraulicznymi i elektrycznymi,
- h). codzienny nadzór nad drożnością i szczelnością systemu wodnego, wraz z usunięciem wszelkich zanieczyszczeń z kaskady wodnej,
- i). trzykrotna wymiana wody w kaskadzie,
- j). trzykrotne czyszczenie niecki kaskady wraz z każdorazowym umyciem niecki,
- k). zabezpieczenie na okres zimowy systemu wodnego i elektrycznego po zakończeniu sezonu obsługowego,
- l). usuwanie wszelkich awarii wraz z wymianą niezbędnych urządzeń i części systemu wodnego i elektrycznego fontanny z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
- m). comiesięczne sprawdzanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego poprzez wciśnięcie przycisku „TEST”.

5). Ciek wodny - źródła Warty w Kromoławie

- a). pozimowy przegląd zieleni towarzyszącej kaskadzie wraz z uzupełnieniem brakujących roślin
- b). wykonanie nawożenia nawozem o przedłużonym działaniu (osmokote),
- c). uzupełnienie żwiru oraz kory na rabatach,
- d). bieżące naprawy obudowy rabat (kamiennych) wraz z wymianą uszkodzonych elementów,
- e). przygotowanie systemu wodnego i elektrycznego do sezonu 2017,
- f). codzienny nadzór nad urządzeniami hydraulicznymi i elektrycznymi,
- g). zabezpieczenie na okres zimowy systemu wodnego i elektrycznego po zakończeniu sezonu obsługowego,
- h). usuwanie wszelkich awarii wraz z wymianą niezbędnych urządzeń i części systemu wodnego i elektrycznego fontanny z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
- i). wykonanie zamknięcia do komory pompy w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym,
- j). wymiana przewodu tłoczego od pompy zatapialnej,
- k). comiesięczne sprawdzanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego poprzez wciśnięcie przycisku „TEST”.

3. Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu wystąpienie awarii systemu wodno-elektrycznego w celu ustalenia planu naprawy wraz z przewidywanym kosztem niezbędnych urządzeń i materiałów celem akceptacji przez Zamawiającego. Zgłoszenie nastąpi bezzwłocznie osobiście, telefonicznie lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w umowie. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego, wraz z protokołem odbioru, protokół opisujący przebieg awarii, sposób wykonania napraw i rozliczenie wartości użytych urządzeń i materiałów, celem akceptacji przez Zamawiającego.



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page, including a large signature and the initials "H. Fal" and "10".

4. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich awarii wraz z wymianą niezbędnych urządzeń i materiałów na własny koszt, przy czym wartość zastosowanych urządzeń i materiałów nie przekroczy łącznej kwoty 12 000,00 PLN netto (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 PLN netto) w trakcie trwania umowy. W przypadkach przekraczających wyżej wymienioną wartość Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu oraz wbudowania urządzeń i materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.

§ 2

Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy **od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 roku.**

§ 3

1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów fontann będą niezwłocznie przekazywane przez Zamawiającego Wykonawcy osobiście, na wskazany numer telefonu 660708026 fax 34 3273146 lub elektronicznie na adres e-mail: zwierzub@interia.pl. Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na każde wezwanie Zamawiającego w czasie 1 h celem zdiagnozowania nieprawidłowości w pracy fontann, zabezpieczenia urządzeń i przystąpienia do usunięcia awarii.
2. Maksymalny czas na usunięcie awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych liczonych od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego lub od stwierdzenia jej przez Wykonawcę z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 i 4.

§ 4

1. Łączne wynagrodzenie tytułem realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi **78 720,00 PLN brutto**, (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia 00/100 PLN), w tym podatek VAT w wysokości 23 % w kwocie 14 720,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia 00/100 PLN).
2. Strony uzgadniają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu co miesiąc faktury częściowe w kwocie **11 245,71 PLN brutto** (słownie: jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć 71/100 PLN), w tym podatek VAT w wysokości 23 % w kwocie 2.102,86 PLN (słownie: dwa tysiące sto dwa 86/100 PLN) w okresie od miesiąca maja do miesiąca października, natomiast za miesiąc listopad Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę częściową w kwocie **11 245,74 PLN brutto** (słownie: jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć 74/100 PLN), w tym podatek VAT w wysokości 23 % w kwocie 2.102,86 PLN (słownie: dwa tysiące sto dwa 86/100 PLN). Wystawiona przez Wykonawcę faktura częściowa za pierwszy okres rozliczeniowy obejmować będzie okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2017 r.
3. Wynagrodzenie umowne płatne będzie w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury częściowej przez Wykonawcę, sporządzonej na podstawie podpisanego przez strony umowy protokołu odbioru robót z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 i 4.
4. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi ze środków objętych planem finansowym Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej - dział 900 rozdział 90095 § 4300.
5. Faktury VAT wystawione przez Wykonawcę na Zamawiającego – Gmina Zawiercie ul. Leśna 2 NIP 649-22-86-197 płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 5

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
 - 1). w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 - 2). zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - 3). Wykonawca nie rozpoczął prac lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, lub przerwał realizację prac, a przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień.

