



BIURO: ZAWIERCIE UL. GÓRNOŚLĄSKA 24 tel./fax(0*32) 6727-527

ZADANIE INWESTYCYJNE:

**„ POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ GMINY ZAWIERCIE
POPRAZ BUDOWĘ DROGI W STREFIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ”**

**TEMAT : BUDOWA DROGI DO STREFY AKTYWNOŚCI
GOSPODARCZEJ W ZAWIERCIU
RONDO PRZY ULICY MRZYGLÓDZKIEJ
PRZEKŁADKA GAZOCIĄGU**

BRANŻA : INSTALACYJNA

**ZLECAJĄCY : GMINA ZAWIERCIE
42- 400 ZAWIERCIE, UL. LEŚNA 2**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień

1. 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów.

OPRACOWAŁ :

mgr inż. Marek MESZEK
upr. nr 507/91

mgr inż. Marek Meszek
Up. budowlane 54/82; 507/91
42-400 ZAWIERCIE
ul. Rzemieśnicza 6

SPRAWDZIŁ :

mgr inż. Marek MESZEK
upr. nr 507/91

mgr inż. Marek Meszek
Up. budowlane 54/82; 507/91
42-400 ZAWIERCIE
ul. Rzemieśnicza 6

KIER. PRACOWNI :

inż. Władysław ŻYWCZOK

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
„ BUDREMEX ”
Władysław Żywczok
42-400 Zawiercie, ul. Górnośląska 24
tel. fax: (0*32) 67-27-527
NIP: 649-159-45-31; REGON: 240256268

Zawiercie, maj 2011r.

Przedmiar

Data: 2011-07-02
Obiekt/Rodzaj robót: Przekładka gazociągu.

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1 Przełożenie gazociągu.			
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne.			
1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,091		km
1.1.2 KNNR 1/201/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m ³ , kategoria gruntu III	91,000		m ³
1.1.3 KNNR 1/608/2 (2) Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek-wykonanie podsypki i obsypki gazociągu	8,190		m ³
1.1.4 KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30-cm, kategoria gruntu III-IV	82,810		m ³
1.1.5 KNNR 1/218/2 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74-kW (100KM), kategoria gruntu III-IV	180,000		m ²
1.2 Roboty montażowe.			
1.2.1 KNR 219/205/1 Zasłepienie końcówek istniejącego gazociągu wraz z montażem trójników adaptacyjnych-analogia.	2,000		szt
1.2.2 KNRW 219/301/5 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury, Dn-50 mm	90,000		m
1.2.3 KNRW 219/303/5 (1) Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn-50 mm wraz z przejściami PE/stal	4,000		złącze
1.2.4 KNRW 219/306/5 (1) Rury ochronne (osłonowe), Fi-110 mm, PE wraz z płozami i manszetami uszczelniającymi	3,000		m
1.2.5 KNRW 219/211/1 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,75 MPa, do Dn-65 mm	91,000		m
1.2.6 Przełączenie gazociągu-analiza własna	2,000		kpl
1.2.7 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi	90,000		m
1.2.8 KNR 509/706/1 Montaż tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach nośnych	4,000		szt
1.2.9 Inwentaryzacja geodezyjna gazociągu powykonawcza-analiza własna	1,000		kpl