



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

**BUDREMEX**

42-400 ZAWIERCIE UL.GÓRNOŚLĄSKA 24

BIURO: ZAWIERCIE UL.GÓRNOŚLĄSKA 24 tel./fax(0\*32) 6727-527

**ZADANIE INWESTYCYJNE:**

**„POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ GMINY ZAWIERCIE  
POPRAZ BUDOWĘ DROGI W STREFIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ”**

**TEMAT : BUDOWA DROGI DO STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ  
W ZAWIERCIU**

**PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ  
W OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO RONDA NA UL.MRZYGLÓDZKIEJ**

**BRANŻA : TELETECHNICZNA  
PRZEDMIAR ROBÓT**

**ZLECAJĄCY : GMINA ZAWIERCIE  
42-400 ZAWIERCIE, UL. LEŚNA 2**

**OPRACOWAŁ : Joachim STOSIEK**

**SPRAWDZIŁ : inż. Roman JUROWICZ**

**KIER. PRACOWNI : inż. Władysław ŻYWCZOK**

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE  
"BUDREMEX"  
Władysław Żywczok  
42-400 Zawiercie, ul. Górnośląska 24  
tel./fax: (0\*32) 6727-527  
NIP: 649-199-45-31; REGON: 240256268

Zawiercie, czerwiec 2011r.

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 TPSA 40/301/6	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III	2		szt
0.002 KNR 401/102/2	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III	8		m3
0.003 KNR 501/223/1	Rura osłonowa dwudzielna dla rurociągu światłowodowego i kabla ziemnego-otw. Analogia (uzbrojenie własne)	18	0,30	m
0.003 KNR 501/223/1	Rura osłonowa dwudzielna dla rurociągu światłowodowego i kabla ziemnego-otw. Analogia (uzbrojenie własne)	118		m
0.004 KNR 201/320/2 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0,8-1,5·m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8		m3
0.005 TPSA 40/102/1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	80		m
0.006 TPSA 39/202/7	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 3xFi·40·mm	81		m